

このたびは、本商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

組立・施工の前に…

商品を正しく組立・施工していただくために、説明書の内容をご確認ください。
商品の組立・施工については必ず本説明書に従ってください。

組立・施工の後で…


取扱説明書をお施様にお渡しください。

注 意

- このサイクルポートは積雪～20cm 地域用 {積載荷重 600N/m² (61.2kgf/m²)} です。
積雪量が20cmを超える前に雪おろしをすることを施主様に確認してください。商品が破損するおそれがあります。
※雪おろしの目安は、積雪 1cm 当たり 30N/m² で計算しています。
湿った雪の場合等は、1cm 当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。
- サイクルポートを傾斜地に設置する場合は、低い場所の柱の埋め込み深さを確保してください。
商品に倒壊のおそれがあります。
- 屋根ふき材の取付けは、基礎コンクリートが確実に固まってから行ってください。
基礎コンクリートは、4～7日の養生期間が必要です。
- 脚立を使用する際は、天板の上に乗ること、またがること、座ることが禁止されています。
脚立は、脚立メーカー発行の取扱説明書を必ずお読みの上、ご使用ください。

注 意

長さ方向張出し部のみ切詰めと、サイクルポート屋根部の荷重バランスが崩れ、積雪時や暴風時に商品が破損するおそれがあります。
切詰めを行う際は、おおむね規格サイズの長さ比率(a:b:a)になる位置に柱移動を行ってください。



シーリングは必ず実施してください！


- 「**シーリングマーク**」で表示している箇所の**シーリングは必ず行ってください**。
シーリングがされないと、**漏水の原因**となります。
- ポリカーボネート板へのシーリングは、ひび割れ防止のためと樹脂との接着性の良い脱アルコール形のシーリング材をご使用ください。(別途手配品)



本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

お願い

- 屋根からの落雪が予想される場所では、サイクルポートに直接落雪しないようにご配慮ください。(図参照)
- サイクルポートの屋根が強風であられるのをさけるために、前枠側を建物にむけて施工してください。(図参照)
- みだりに改造や変更はしないでください。
- 基礎コンクリートには**塩素系の混和剤(急結剤等)**や**海砂**を使用しないでください。
柱の腐食の原因となります。
- 屋根面に銀色フィルムを貼らないでください。
太陽光線の反射により火災のおそれがあります。
- 凍結破損防止のため、基礎部に割栗石、砂利または碎石を敷き、柱に水抜き穴をあけてください。
- 組立ては、所定のねじを使用して最後まで締め付けてください。
締め付け不良は漏水や性能低下および事故の原因になります。
- ユニットの組替え等により製作する場合は製作範囲を確認して製作してください。
製作範囲を超えると事故(人損、物損)の原因になります。
- サイクルポートの上に乗ったりはしごをかけないでください。
サイクルポートの破損だけでなく落下事故の原因になります。




説明図中の部品には、< >で梱包先を表示しています。

チェックシート

組立・施工時、下記項目の確認をしてください。

	項 目	チェック欄
①	基礎寸法	
②	シーリング	
③	柱の間隔・垂直・屋根の直角・後枠の水勾配	
④	側枠・垂木取付ねじの締付け	
⑤	柱の水抜き穴	
⑥	屋根ふき材ののみ込み	
⑦	屋根ふき材押えの押しあて	
⑧	屋根ふき材押え取付ねじの締付け	

全体構成図




寸法図

土間コンクリート考慮基礎条件

本基礎の場合は、下記各条件を満たしていることを確認してください。
条件を満たしていない場合は、「独立基礎」の大きさにして施工してください。


基礎条件

- ①土間コンクリート厚 : 100mm以上、有筋
- ②土間コンクリート強度 : 18N/㎡以上
- ③縁端距離 : 200mm以上
- ④地耐力 : 50KN/㎡以上




お願い

屋根の長さ方向に水勾配 $\frac{2\sim4}{1000}$ mmをつけてください。
雨樋側の柱高さを6～14mm低くすると、 $\frac{2\sim4}{1000}$ mmの水勾配になります。
逆勾配は雨漏り・雨溜まりの原因になります。



- 土間コンクリート考慮基礎の場合
※採用条件については、**土間コンクリート考慮基礎条件**を参照

本体サイズ	全サイズ
基礎寸法 E×F	410×410






※車止めバー(オプション)は任意の高さに取付可能です。図中は参考寸法です。

●独立基礎の場合

本体サイズ	全サイズ
基礎寸法 E×F	520×520



施工・組立要領

1.基礎の施工 寸法図をご覧ください。 2.柱の建込み・仮固定



3.梁とジョイント材の組立


4.梁の取付




施工・組立要領

5.後枠の取付 ※長さ切詰めする場合は、長さ切詰めする場合を参照



①後枠の水下側に、水抜き穴をあけてください。





④後枠を取付けてください。




②後枠にパッキンを取付けてください。



③後枠にドレイン・穴隠しを取付けてください。





6.前枠の取付






7.寸法確認・調整

- ①柱の間隔・垂直
 - ②梁と後枠・梁と前枠の直角
 - ③後枠(長さ方向)の水勾配
- ※雨樋取付側が水下側





8.母屋の取付



緩衝材を母屋の切欠き端部より約200mmの位置に貼付け、母屋を取付けてください。



9.側枠・垂木の取付




垂木取付け時は、前枠側 → 後枠側 → 母屋部の順でねじ止めすると、穴位置が合わせやすくなります。



10.本体の仮固定と柱・梁取付ボルトの本締め



- ①再度寸法を確認してください。
- ②柱・梁取付ボルトを本締めしてください。







凍結破損防止のため、基礎部に割栗石、砂利または碎石を敷き、必ず水抜き穴をあけてください。

屋根ふき材の取付けは、基礎コンクリートが確実に固まってから行ってください。基礎コンクリートは、4～7日の養生期間が必要です。

12.屋根ふき材・屋根ふき材押えの取付



13.雨樋の取付



■車止めバー(オプション)の取付

車止めバーは任意の高さに取付け可能です。図の寸法は参考寸法です。

